

Data base: mai/21

BDI 24,21%

| ITEM       | FONTE                                 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | UNID.              | QUANT  | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | UNITÁRIO COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL COM BDI (R\$) |
|------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>1</b>   | <b>PAVIMENTAÇÃO - WALDEMAR RANGEL</b> |        |                                                                                                                                                                     |                    |        |                      |                        | <b>R\$ 20.880,31</b>      |
| <b>1.1</b> | <b>Reperfilagem</b>                   |        |                                                                                                                                                                     |                    |        |                      |                        | <b>R\$ 20.880,31</b>      |
| 1.1.1      | SINAPI                                | 99814  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                          | M <sup>2</sup>     | 472,00 | R\$ 1,54             | R\$ 1,91               | R\$ 901,52                |
| 1.1.2      | SINAPI                                | 102101 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C                                                                                                                                | M <sup>2</sup>     | 472,00 | R\$ 2,97             | R\$ 3,69               | R\$ 1.741,68              |
| 1.1.3      | Composição                            | 001    | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ADAPTADO DE SINAPI 95996) h= 3,0 cm                       | M <sup>3</sup>     | 14,16  | R\$ 874,44           | R\$ 1.086,11           | R\$ 15.379,32             |
| 1.1.4      | SINAPI                                | 93589  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M <sup>3</sup> XKM). AF_04/2016 DMT 25,40                                | M <sup>3</sup> XKM | 359,66 | R\$ 1,81             | R\$ 2,25               | R\$ 809,24                |
| 1.1.5      | SINAPI                                | 93590  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT 56,90                                                                       | M <sup>3</sup> XKM | 805,70 | R\$ 0,66             | R\$ 0,82               | R\$ 660,68                |
| 1.1.6      | SINAPI                                | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL BRITADO EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                                | M3                 | 14,16  | R\$ 6,34             | R\$ 7,87               | R\$ 111,44                |
| 1.1.7      | SINAPI                                | 100965 | Tranporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada, para distâncias médias de transporte superiores a 100 Km DMT 420 km | TONXKM             | 807,87 | R\$ 1,27             | R\$ 1,58               | R\$ 1.276,43              |