

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
Pavimentação asfáltica na Rua Celeste Rolim de Moura

**Nº SICONV**  
7606/2019

**Nº OPERAÇÃO**  
1069.120-29/2019

**PROponente / Tomador**  
MUNICÍPIO DE INHACORÁ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>TRECHO 3</b>				
<b>1.</b>	<b>CAPEAMENTO DA RUA CELESTE ROLIM - TRECHO 3</b>		-	
1.1.	TRECHO A		-	
1.1.1.	Pavimentação		-	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	2*1,5
1.1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.835,30	1835,3
1.1.1.3.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.835,30	1835,3
1.1.1.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ADAPTADO DE SINAPI 95996)	M3	55,06	1835,3*0,03
1.1.1.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ADAPTADO DE SINAPI 95995)	M3	55,06	1835,3*0,03
1.1.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.398,52	55,06*25,4
1.1.1.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	3.132,91	55,06*56,9
1.1.1.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.398,52	55,06*25,4
1.1.1.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	3.132,91	55,06*56,9
1.1.2.	Sinalização		-	
1.1.2.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	2,00	2
1.1.2.2.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	16,06	6,20+9,86
1.1.2.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - "VELOCIDADE MÁXIMA" - FORMATO CIRCULAR - Ø = 50 cm	UN	2,00	2
1.1.2.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - "PASSAGEM DE PEDESTRES" - FORMATO QUADRADO- l=45 cm	UN	2,00	2
1.1.2.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - NOME DE RUA - FORMATO RETANGULAR - 2 x (25 x 50 cm)	UN	1,00	1
1.1.2.6.	LOMBADA DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE	UN	1,00	1
<b>1.2.</b>	<b>TRECHO B</b>		-	
1.2.1.	Pavimentação		-	
1.2.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.437,42	1437,42
1.2.1.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.437,42	1437,42
1.2.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ADAPTADO DE SINAPI 95996)	M3	43,12	1437,42*0,03
1.2.1.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ADAPTADO DE SINAPI 95995)	M3	43,12	1437,42*0,03

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

**FRENTES DE OBRA:**

Nº	Agrupador de Eventos	ÚNICA	
		1	2
	<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>240.605,41</b>	
2.TRI	TRECHO A - PAV - BASE	3,00	
2.TRI	TRECHO A - PAV - BASE	1.835,30	
2.TRI	TRECHO A - PAV - BASE	1.835,30	
2.TRI	TRECHO A - PAV - BASE	55,06	
3.TRI	TRECHO A - PAV - CAPA	55,06	
2.TRI	TRECHO A - PAV - BASE	1.398,52	
2.TRI	TRECHO A - PAV - BASE	3.132,91	
3.TRI	TRECHO A - PAV - CAPA	1.398,52	
3.TRI	TRECHO A - PAV - CAPA	3.132,91	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	2,00	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	16,06	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	2,00	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	2,00	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	1,00	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	1,00	
4.TRI	TRECHO B - PAV - BASE	1.437,42	
4.TRI	TRECHO B - PAV - BASE	1.437,42	
4.TRI	TRECHO B - PAV - BASE	43,12	
5.TRI	TRECHO B - PAV - CAPA	43,12	

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
Pavimentação asfáltica na Rua Celeste Rolim de Moura

**Nº SICONV**  
7606/2019

**Nº OPERAÇÃO**  
1069.120-29/2019

**PROPOSTANTE / TOMADOR**  
MUNICÍPIO DE INHACORÁ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>TRECHO 3</b>				
1.2.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.095,25	43,12*25,4
1.2.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.453,53	43,12*56,9
1.2.1.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.095,25	43,12*25,4
1.2.1.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.453,53	43,12*56,9
1.2.2.	Sinalização		-	
1.2.2.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	2,00	2
1.2.2.2.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	12,08	4,32+7,76
1.2.2.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - "VELOCIDADE MÁXIMA" - FORMATO CIRCULAR - Ø = 50 cm	UN	2,00	2
1.2.2.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - "PASSAGEM DE PEDESTRES" - FORMATO QUADRADO- l=45 cm	UN	2,00	2
1.2.2.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - NOME DE RUA - FORMATO RETANGULAR - 2 x (25 x 50 cm)	UN	1,00	1
1.2.2.6.	LOMBADA DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE	UN	1,00	1
1.3.	TRECHO C		-	
1.3.1.	Pavimentação		-	
1.3.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	650,04	650,04
1.3.1.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	650,04	650,04
1.3.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ADAPTADO DE SINAPI 95996)	M3	19,50	650,04*0,03
1.3.1.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ADAPTADO DE SINAPI 95995)	M3	19,50	650,04*0,03
1.3.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	495,30	19,50*25,4
1.3.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.109,55	19,50*56,9
1.3.1.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	495,30	19,50*25,4
1.3.1.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.109,55	19,50*56,9

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

**FRENTES DE OBRA:**

Nº	Agrupador de Eventos	ÚNICA	
		1	2
	<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>240.605,41</b>	
4.TRI	TRECHO B - PAV - BASE	1.095,25	
4.TRI	TRECHO B - PAV - BASE	2.453,53	
5.TRI	TRECHO B - PAV - CAPA	1.095,25	
5.TRI	TRECHO B - PAV - CAPA	2.453,53	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	2,00	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	12,08	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	2,00	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	2,00	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	1,00	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	1,00	
6.TRI	TRECHO C - PAV - BASE	650,04	
6.TRI	TRECHO C - PAV - BASE	650,04	
6.TRI	TRECHO C - PAV - BASE	19,50	
7.TRI	TRECHO C - PAV - CAPA	19,50	
6.TRI	TRECHO C - PAV - BASE	495,30	
6.TRI	TRECHO C - PAV - BASE	1.109,55	
7.TRI	TRECHO C - PAV - CAPA	495,30	
7.TRI	TRECHO C - PAV - CAPA	1.109,55	



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
Pavimentação asfáltica na Rua Celeste Rolim de Moura

**Nº SICONV**  
7606/2019

**Nº OPERAÇÃO**  
1069.120-29/2019

**PROponente / TOMADOR**  
MUNICÍPIO DE INHACORÁ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>TRECHO 3</b>				
1.3.2.	Sinalização		-	
1.3.2.1.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	6,25	4,20+2,05
1.3.2.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - "VELOCIDADE MÁXIMA" - FORMATO CIRCULAR - Ø = 50 cm	UN	1,00	1
1.3.2.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - NOME DE RUA - FORMATO RETANGULAR - 2 x (25 x 50 cm)	UN	1,00	1

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

**FRENTES DE OBRA:**

Nº	Agrupador de Eventos	ÚNICA	
		1	2
	<b>TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):</b>	<b>240.605,41</b>	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	6,25	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	1,00	
8.SIN	SINALIZAÇÃO + RAMPAS	1,00	

INHACORÁ/RS

**Local**

quarta-feira, 22 de julho de 2020

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: EUGENIO FRIZZO**

**CREA/CAU: CREA-RS 37.544-D**

**ART/RRT: 10694256**