

MUNICÍPIO DE INHACORÁ

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS CBUQ

SINAPI	Descrição do Item		UM	Valor	T	Coefficiente	Total
95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017						
jun/20							
NOVA COMPOSIÇÃO							
Código	Insumo	UM	Valor	T	Coefficiente	Total	
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	CHP	158,7	C	0,0331	R\$ 5,25	
88314	RASTELEIRO	H	18,39	C	0,8072	R\$ 14,84	
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS	CHI	54,7	C	0,071	R\$ 3,88	
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS	CHP	131,44	C	0,0299	R\$ 3,93	
95632	ROLO TANDEM	CHI	51,27	C	0,0434	R\$ 2,22	
95631	ROLO TANDEM	CHP	139,6	C	0,0575	R\$ 8,02	
96155	TRATOR DE PNEUS	CHI	41,13	C	0,0668	R\$ 2,74	
96157	TRATOR DE PNEUS	CHP	126,42	C	0,0341	R\$ 4,31	
5934	MOTONIVELADORA	CHI	58,74	C	0,0678	R\$ 3,98	
5932	MOTONIVELADORA	CHP	148,72	C	0,0331	R\$ 4,92	
101020	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	T	293,91	I	2,5548	R\$ 750,88	
						Custo Unitário / m³	R\$ 804,97

observação:

Composição utilizada para a etapa de REPERFILAMENTO