

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE INHACORA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. RUA ELSA E HENRIQUETA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ	MUNICÍPIO / UF INHACORA/RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ									178.535,21	
1.			Trecho 1					-	44.620,32	
1.1.			Pavimentação					-	44.620,32	
1.1.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	844,96	1,71	BDI 1	2,11	1.782,87	RA
1.1.2.	Composição	001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DA PISTA DE ROLAMENTO DE 3 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	25,35	816,58	BDI 1	1.007,50	25.540,13	RA
1.1.3.	Composição	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER (REPERFILAMENTO) DE 2 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	16,90	658,70	BDI 1	812,70	13.734,63	RA
1.1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.805,27	1,03	BDI 1	1,27	3.562,69	RA
2.			Trecho 2					-	70.336,74	
2.1.			Pavimentação					-	70.336,74	
2.1.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.331,99	1,71	BDI 1	2,11	2.810,50	RA
2.1.2.	Composição	001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DA PISTA DE ROLAMENTO DE 3 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	39,96	816,58	BDI 1	1.007,50	40.259,70	RA
2.1.3.	Composição	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER (REPERFILAMENTO) DE 2 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	26,64	658,70	BDI 1	812,70	21.650,33	RA
2.1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.422,21	1,03	BDI 1	1,27	5.616,21	RA
3.			Trecho 3					-	63.578,15	
3.1.			Pavimentação					-	63.578,15	
3.1.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.204,07	1,71	BDI 1	2,11	2.540,59	RA
3.1.2.	Composição	001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DA PISTA DE ROLAMENTO DE 3 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	36,12	816,58	BDI 1	1.007,50	36.390,90	RA
3.1.3.	Composição	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER (REPERFILAMENTO) DE 2 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	24,08	658,70	BDI 1	812,70	19.569,82	RA
3.1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	3.997,51	1,03	BDI 1	1,27	5.076,84	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE INHACORA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. RUA ELSA E HENRIQUETA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ	MUNICÍPIO / UF INHACORÁ/RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ									178.535,21

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

INHACORÁ/RS

Local

terça-feira, 5 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: EUGENIO FRIZZO

CREA/CAU: CREA-RS 37.544-D

ART/RRT: 10487849

← RECURSO