

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	SINAPI - 101173 - Escavação Manual a Trado	m		33,97	36,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,486	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,665	15,35	17,11
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,043	344,02	350,62
Composição	002	SINAPI - Lastro de Brita	m²		7,35	7,70
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1	51,67	51,67
SINAPI-I	6111	SERVEnte DE OBRAS	H	0,2	10,97	12,70
Composição	003	SINAPI - 94990 - Contrapiso de concreto, E=6 cm, não armado	m³		554,41	576,28
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5	7,48	7,48
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2	1,42	1,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,983	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,239	15,35	17,11
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,213	353,62	361,86
SINAPI-I	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,5	4,47	4,47
Composição	004	SINAPI - 87630 - Argamassa de Regularização do Contrapiso	m²		28,90	30,42
SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0431	470,54	482,03
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,165	15,35	17,11
Composição	005	SINAPI - 87792 - Emboço Traço 1:2:8 (cimento, cal, areia média) E=2,5 cm	m²		25,12	27,02
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0293	395,71	406,38
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,35	17,11
Composição	006	SINAPI - 100702 - Porta de Vidro de Correr	m²		280,80	284,70
SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637	21,43	21,43
SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1	210,88	210,88
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,72	0,92	0,92
SINAPI-I	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	2,202	9,85	9,85
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,322	2,45	2,45
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,309	14,16	14,16
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,418	17,72	19,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,282	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141	15,35	17,11
Composição	007	SINAPI - 100747 - Pintura Estrutura Metálica c/ Anticorrosivo	M²		11,15	11,29
SINAPI-I	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0584	17,98	17,98
SINAPI-I	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1945	26,46	26,46
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635	19,48	21,70
SINAPI	96309	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017	CHP	0,0185	1,44	1,44
SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,132	28,15	28,15

23/06/2021

Data

 Responsável Técnico:
CREA/CAU:

 Tais Maria Pilau Fucinili
CREA/RS 40.928