

Data base: mai/21

BDI 24,21%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
<b>1 PAVIMENTAÇÃO - RUA ANA ALBRESCHT</b>								<b>R\$ 70.736,47</b>
<b>1.1 Reperfilagem</b>								<b>R\$ 70.736,47</b>
1.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M <sup>2</sup>	1599	R\$ 1,54	R\$ 1,91	R\$ 3.054,09
1.1.2	SINAPI	102101	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M <sup>2</sup>	1599	R\$ 2,97	R\$ 3,69	R\$ 5.900,31
1.1.3	Composição	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ADAPTADO DE SINAPI 95996) h= 3,0 cm	M <sup>3</sup>	47,97	R\$ 874,44	R\$ 1.086,11	R\$ 52.100,70
1.1.4	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M <sup>3</sup> XKM). AF_04/2016 DMT 25,40	M <sup>3</sup> XKM	1218,44	R\$ 1,81	R\$ 2,25	R\$ 2.741,49
1.1.5	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT 56,90	M <sup>3</sup> XKM	2729,49	R\$ 0,66	R\$ 0,82	R\$ 2.238,18
1.1.6	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL BRITADO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	47,97	R\$ 6,34	R\$ 7,87	R\$ 377,52
1.1.7	SINAPI	100965	Tranporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada, para distâncias médias de transporte superiores a 100 Km DMT 420 km	TONXKM	2736,82	R\$ 1,27	R\$ 1,58	R\$ 4.324,18